

La communauté de communes du Val du Loir a construit La Maison des Services, un bâtiment basse consommation de 460m²

Un, deux, trois plafonds suspendus !

La maison de service est équipée de trois types de plafonds. Tout d'abord, des plafonds métalliques perforés et acoustiques en format 400 x 2000 mm sur ossature cachée type R clip et 600 x 600 mm sur ossature semi apparente type Axal Vector. Egalement, un plafond modulaire minéral pour un meilleur confort phonique dans les espaces ouverts sans oublier les habillages de puits de lumière pour finaliser l'esthétique. Enfin, il a été mis en oeuvre une ossature porteuse sur le plafond métallique pour l'îlot plafond en lames de bois acoustiques dans la salle de réunion.

Des cloisons joint-creux



La maison de service a souhaité mettre en place des cloisons modulaires Hoyez H5 à joints creux horizontaux et verticaux d'une hauteur 2700 mm. Le remplissage est réalisé par panneaux à chants plaqués 4 côtés, pour un rendu différenciant.

Equipes de maîtrise

- Maître d'ouvrage : **Communauté de communes Loir Luce Bercé**
- Maître d'oeuvre : **Agence Architecture A3dessa**

Mot de Frédéric Barbier – Architecte DPLG chez A3dessa
Architecture : « **Travail sérieux et de qualité** »

| Appréciation de la prestation : à remplir par le client (particulier, maître d'ouvrage, maître d'oeuvre, bureau de contrôle) | | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Très bien | Bien | Passable | Médiocre |
| Qualité de la réalisation : | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Respect des délais : | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Tenue du chantier : | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Date : | 12/05/2017 | | | |
| Nom du signataire : | M. Frédéric BARBIER - Architecte dplg | | | |
| Commentaires du signataire : | <p><i>Travail sérieux et de qualité.</i></p> | | | |

version 04

