

Cette société a souhaité changer de bâtiment de bureaux pour accueillir ses équipes actuelles et à venir ! Le choix s'est porté sur un bâtiment dans une zone commerciale quimpéroise. Le bâtiment, ancien local commercial, a été rénové en deux espaces : le premier est l'espace de vente qui accueille les clients; le second a été rénové et s'est vu agrandi grâce à l'ajout d'un étage. Il a été créé de toutes pièces pour proposer un bel espace de bureaux.

Modulons l'espace de travail

L'étage est composé de 5 bureaux, un espace ouvert en openspace et d'un espace composé de plusieurs phone box. Tous les bureaux sont cloisonnés, plus de 350m², avec notamment des cloisons modulaires pleines. Afin de faire circuler la lumière, il a été intégré **des verrières** au sein des séparations en cloisons. Dans la même optique, de **grandes cloisons modulaires vitrées à ossature noire (de 2.09 m)** donnent sur l'espace cuisine qui se situe au rez-de-chaussée. L'ensemble propose donc un espace de travail accueillant et chaleureux aux équipes.

La rénovation du sur-mesure




Toutes nos **cloisons ont été adaptées à l'ossature métallique du bâtiment**. Nos équipes ont donc aménagé toutes les cloisons pleines pour qu'elles suivent les armatures du bâtiment. Le plafond suspendu a été posé dans la même démarche. Notre objectif était de proposer un **espace de travail acoustique avec de belles finitions** comme il a été imaginé par notre client. Au final, **les équipes sur place sont très satisfaites du résultat** et apprécient leur nouvel outil de travail !

Equipes de maîtrise

- Maître d'ouvrage : **SOCIETE COMMERCIALE**
- Maître d'œuvre : **SOCIETE COMMERCIALE**

Mot de *Gurvan LAMBOLEY, Conducteur de Travaux chez Langlois Sobreti Quimper* : » **Nos équipes ont travaillé avec minutie pour pouvoir adapter nos cloisons modulaires aux poutres métalliques du bâtiment.** »

Appréciation de la prestation : à remplir par le client (particulier, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, bureau de contrôle)

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre	
Qualité de la réalisation :	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Date : 27 05 21
Respect des délais :	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Nom du signataire :
Tenue du chantier :	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Commentaires du signataire :					 
.....					
.....					

version 04