

LANGLOIS SOBRETI

Aménagement du plateau de rédaction Ouest-France
35 - Rennes







A l'origine le quotidien était implanté dans le centre-ville de Rennes. Dans les ***années 70, il installe son siège*** *dans la zone industrielle de Chantepie. Pour* ***cette installation,*** *le quotidien avait déjà fait* ***appel à notre société*** *pour la conception de son* ***plafond nid d'abeilles en fibre minérale****. Afin d'accompagner l'évolution de son métier,* ***le Quotidien régional a souhaité réaménager entièrement son espace de bureaux de 2 000 m².***

L'isolation acoustique des bureaux

Pour les espaces fermés l'objectif était d'avoir une discussion téléphonique sans qu'elle soit perceptible par l'environnement extérieur. Pour cela, nous avons **augmenté au maximum l'isolation phonique** et **réduit le phénomène de réverbération**. Les cloisons pour les parties pleines sont des cloisons H7 composées avec deux faces bitume Stickson pour un RA de 45 dB. Des cloisons « H7 Transparence » ont été posées et associées à des portes H'Flush.


Plancher technique & panneaux acoustiques

Un plancher surélevé a été mis en place pour une hauteur finie de 170 mm comprenant des dalles bacs 600 x 600mm GA 30 sans revêtement (moquette pris en charge par un autre prestataire) pour un bon isolement latéral. De plus, sur les murs et certains plafonds suspendus c'est plus de **100 panneaux acoustiques** myO qui **ont été** posés.

Equipes de maîtrise

- Maître d'ouvrage et d'oeuvre : **Ouest-France**
- Contrôleur technique : **Socotec**
- Architecte : **Hervé Perrin**
- Architecte d'intérieur : **Laurence Dugue**

Mot de *Bernard QUERE, Responsable Immobilier chez Ouest France* : » **Tout dans la conception, la réalisation, l'organisation, l'entreprise a répondu parfaitement à nos attentes et à nos contraintes »**


Appréciation de la prestation : à remplir par le client (particulier, maître d'ouvrage, maître d'oeuvre, bureau de contrôle)

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	X			
Respect des délais :	X			
Tenue du chantier :	X			

Date : 1/02/2016
Nom du signataire : Quéré B.

Commentaires du signataire : Tout dans la conception, la réalisation, l'organisation, l'entreprise a répondu parfaitement à nos attentes et à nos contraintes

Société Ouest-France
10, rue du Breil
35051 Rennes Cedex 9
Tél. 02 99 32 60 00
Fax 02 99 32 60 20

version 04

QUALIBAT